

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Комплексное обслуживание ТСЖ"

Новоселов В. В.

"__" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "УЖК "АДОМ"

Романцова Д. В.

"__" _____ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109

(наименование стройки)

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 24/06-2025

Капитальный ремонт системы водоснабжения. Замена стояков

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	42 120,24	(1937,64) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	39 443,96	(1705,7) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	12 025,26	(283,61) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	20 982,19	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	995,51	чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	эффицент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	эффицент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Секция 1А/1Б											
Демонтаж											
3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	9,86	1	9,86					
		Объем=(132+185+132+185+85+85+18+67+3+3+18+67+3+3) / 100									
	2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ					405,87	1,1	4 402,07	42,4	186 647,77
	2	ЭМ					8,12	1,1	88,07	7,52	662,29
	3	в т.ч. ОТм					1,90	1,1	20,61	42,4	873,86
	4	М					69,13		681,62	7,33	4 996,27
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,1	375,92236					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	1,0846					
		Итого по расценке					483,12		5 171,76		192 306,33
		ФОТ							4 422,68		187 521,63
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			3 847,73		163 143,82
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 945,98		82 509,52
		Всего по позиции							10 965,47		437 959,67
1	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	1,872	1	1,872					
		Объем=78*0,4*0,2*0,3									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					348,71	1,38	900,84	42,4	38 195,62
	2	ЭМ					1 699,30	1,5	4 771,63	7,52	35 882,66
	3	в т.ч. ОТм					161,96	1,5	454,78	42,4	19 282,67
		ЗТ	чел.-ч	27,61	1,38	71,3265696					
		ЗТм	чел.-ч	11,43	1,5	32,09544					
		Итого по расценке					2 048,01		5 672,47		74 078,28
		ФОТ							1 355,62		57 478,29
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 396,29		59 202,64
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			799,82		33 912,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Всего по позиции								7 868,58		167 193,11	
2	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	1,872	1	1,872							
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1 ОТ						628,82	1,38	1 624,47	42,4	68 877,53		
	2 ЭМ						27,05	1,5	75,96	7,52	571,22		
	4 М						1 321,03		2 472,97	7,33	18 126,87		
	ЗТ		чел.-ч	55,16	1,38	142,4981376							
	Итого по расценке						1 976,90		4 173,40		87 575,62		
	ФОТ								1 624,47		68 877,53		
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103		103						1 673,20	70 943,86
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59						958,44	40 637,74
		Всего по позиции								6 805,04		199 157,22	
Монтаж													
8	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	6,34	1	6,34							
		Объем=634 / 100	тубопровод										
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1 ОТ						2 268,73	1,38	19 849,57	42,4	841 621,77		
	2 ЭМ						680,76	1,5	6 474,03	7,52	48 684,71		
	3 в т.ч. ОТм						112,28	1,5	1 067,78	42,4	45 273,87		
	4 М						1 204,08		724,98	7,33	5 314,10		
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,38	1420,87008							
	ЗТм		чел.-ч	5,9	1,5	56,109							
	Итого по расценке						4 153,57		27 048,58		895 620,58		
	ФОТ								20 917,35		886 895,64		
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9						22 778,99	965 829,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12 801,42		542 780,13
		Всего по позиции							62 628,99		2 404 230,06
9	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	1,7	1	1,7					
		Объем=170 / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 701,55	1,38	3 991,84	42,4	169 254,02
	2 ЭМ						541,81	1,5	1 381,62	7,52	10 389,78
	3 в т.ч. ОТм						89,82	1,5	229,04	42,4	9 711,30
	4 М						823,30		103,36	7,33	757,63
	ЗТ	чел.-ч	121,8	1,38	285,7428						
	ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	12,036						
	Итого по расценке						3 066,66		5 476,82		180 401,43
	ФОТ								4 220,88		178 965,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			4 596,54		194 893,23
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 583,18		109 526,78
		Всего по позиции							12 656,54		484 821,44
10	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,82	1	1,82					
		Объем=182 / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 090,47	1,38	5 250,42	42,4	222 617,81
	2 ЭМ						917,68	1,5	2 505,27	7,52	18 839,63
	3 в т.ч. ОТм						156,05	1,5	426,02	42,4	18 063,25
	4 М						655,36		122,49	7,33	897,85
	ЗТ	чел.-ч	149,64	1,38	375,835824						
	ЗТм	чел.-ч	8,2	1,5	22,386						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 663,51		7 878,18		242 355,29
		ФОТ							5 676,44		240 681,06
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			6 181,64		262 101,67
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			3 473,98		147 296,81
		Всего по позиции							17 533,80		651 753,77
Теплоизоляция											
12	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	95	1	95					
		Объем=950 / 10									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						49,17	1,38	6 446,19	42,4	273 318,46
	2 ЭМ						28,25	1,5	4 025,63	7,52	30 272,74
	4 М						1 089,87		7 215,25	7,33	52 887,78
	ЗТ		чел.-ч	3,52	1,38	461,472					
		Итого по расценке					1 167,29		17 687,07		356 478,98
		ФОТ							6 446,19		273 318,46
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			5 627,52		238 607,02
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			3 013,59		127 776,38
		Всего по позиции							26 328,18		722 862,38
Прочие работы											
13	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,9132	1	5,9132	51,74	1,5	458,92	7,52	3 451,08
		Объем=2,1692+1,872*2									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							458,92		3 451,08
14	ТСЭМ-400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	8	1	8			1 433,52		10 780,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
2	ЭМ						119,46	1,5	1 433,52	7,52	10 780,07
3	в т.ч. ОТм						16,33	1,5	195,96		
	ФОТ								195,96		
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%		0		0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%		0		0					
	Всего по позиции								1 433,52		10 780,07
Итоги по разделу 1 Секция 1А/1Б :											
	Итого прямые затраты (справочно)								75 000,72		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								42 465,40		
	Эксплуатация машин								19 322,21		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 198,23		
	Материалы								11 320,67		
	Перевозка								1 892,44		
	Строительные работы								146 679,04		
	Строительные работы								144 786,60		
	в том числе:										
	оплата труда								42 465,40		
	эксплуатация машин и механизмов								19 322,21		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 198,23		
	материалы								11 320,67		
	накладные расходы								46 101,91		
	сметная прибыль								25 576,41		
	Перевозка								1 892,44		
	Итого ФОТ (справочно)								44 663,63		
	Итого накладные расходы (справочно)								46 101,91		
	Итого сметная прибыль (справочно)								25 576,41		
	Итого по разделу 1 Секция 1А/1Б								146 679,04		
Раздел 2. Секция 1В											
Демонтаж											
18	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	5,175	1	5,175					
		Объем=(168+213+3+22+93+3+1,5+5+9) / 100	трубопрово								
	_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1	ОТ					405,87	1,1	2 310,41	42,4	97 961,38
	2	ЭМ					8,12	1,1	46,22	7,52	347,57
	3	в т.ч. ОТм					1,90	1,1	10,82	42,4	458,77
	4	М					69,13		357,75	7,33	2 622,31
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,1	197,30205					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,56925					
		Итого по расценке					483,12		2 714,38		100 931,26
		ФОТ							2 321,23		98 420,15
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 019,47		85 625,53
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 021,34		43 304,87
		Всего по позиции							5 755,19		229 861,66
4	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	2,304	1	2,304					
		Объем=96*0,4*0,2*0,3									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					348,71	1,38	1 108,73	42,4	47 010,15
		2 ЭМ					1 699,30	1,5	5 872,78	7,52	44 163,31
		3 в т.ч. ОТм					161,96	1,5	559,73	42,4	23 732,55
		ЗТ	чел.-ч	27,61	1,38	87,7865472					
		ЗТм	чел.-ч	11,43	1,5	39,50208					
		Итого по расценке					2 048,01		6 981,51		91 173,46
		ФОТ							1 668,46		70 742,70
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 718,51		72 864,98
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			984,39		41 738,19
		Всего по позиции							9 684,41		205 776,63
5	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	2,304	1	2,304					
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					628,82	1,38	1 999,35	42,4	84 772,44
		2 ЭМ					27,05	1,5	93,48	7,52	702,97
		4 М					1 321,03		3 043,65	7,33	22 309,95
		ЗТ	чел.-ч	55,16	1,38	175,3823232					
		Итого по расценке					1 976,90		5 136,48		107 785,36
		ФОТ							1 999,35		84 772,44
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 059,33		87 315,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 179,62		50 015,74
		Всего по позиции							8 375,43		245 116,71
Монтаж											
24	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	3,81	1	3,81					
		Объем=(168+213) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 268,73	1,38	11 928,53	42,4	505 769,67
	2 ЭМ						680,76	1,5	3 890,54	7,52	29 256,86
	3 в т.ч. ОТм						112,28	1,5	641,68	42,4	27 207,23
	4 М						1 204,08		435,67	7,33	3 193,46
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,38	853,86672					
	ЗТм		чел.-ч	5,9	1,5	33,7185					
	Итого по расценке						4 153,57		16 254,74		538 219,99
	ФОТ								12 570,21		532 976,90
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			13 688,96		580 411,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7 692,97		326 181,86
		Всего по позиции							37 636,67		1 444 813,69
25	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 701,55	1,38	70,44	42,4	2 986,66
	2 ЭМ						541,81	1,5	24,38	7,52	183,34
	3 в т.ч. ОТм						89,82	1,5	4,04	42,4	171,30
	4 М						823,30		1,82	7,33	13,34
	ЗТ		чел.-ч	121,8	1,38	5,04252					
	ЗТм		чел.-ч	4,72	1,5	0,2124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 066,66		96,64		3 183,34
		ФОТ							74,48		3 157,96
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			81,11		3 439,02
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			45,58		1 932,67
		Всего по позиции							223,33		8 555,03
26	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,195	1	1,195					
		Объем=(22+93+3+1,5) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 090,47	1,38	3 447,39	42,4	146 169,34
	2 ЭМ						917,68	1,5	1 644,94	7,52	12 369,95
	3 в т.ч. ОТм						156,05	1,5	279,72	42,4	11 860,13
	4 М						655,36		80,42	7,33	589,48
	ЗТ	чел.-ч		149,64	1,38	246,771324					
	ЗТм	чел.-ч		8,2	1,5	14,6985					
		Итого по расценке					3 663,51		5 172,75		159 128,77
		ФОТ							3 727,11		158 029,47
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			4 058,82		172 094,09
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 280,99		96 714,04
		Всего по позиции							11 512,56		427 936,90
27	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,14	1	0,14					
		Объем=(5+9) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2 657,65	1,38	513,46	42,4	21 770,70
		2 ЭМ					1 481,49	1,5	311,11	7,52	2 339,55
		3 в т.ч. ОТм					255,38	1,5	53,63	42,4	2 273,91
		4 М					578,72		12,82	7,33	93,97
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,38	36,754368					
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,5	2,8182					
		Итого по расценке					4 717,86		837,39		24 204,22
		ФОТ							567,09		24 044,61
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			617,56		26 184,58
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			347,06		14 715,30
		Всего по позиции							1 802,01		65 104,10
Теплоизоляция											
28	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	49,05	1	49,05					
		Объем=490,5 / 10									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					49,17	1,38	3 328,27	42,4	141 118,65
		2 ЭМ					28,25	1,5	2 078,49	7,52	15 630,24
		4 М					1 089,87		3 725,35	7,33	27 306,82
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,38	238,26528					
		Итого по расценке					1 167,29		9 132,11		184 055,71
		ФОТ							3 328,27		141 118,65
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			2 905,58		123 196,58
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 555,97		65 972,97
		Всего по позиции							13 593,66		373 225,26
Прочие работы											
29	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,7465	1	5,7465	51,74	1,5	445,99	7,52	3 353,84
		Объем=1,1385+2,304*2									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							445,99		3 353,84
30	ТСЭМ-400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	8	1	8			1 433,52		10 780,07
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						119,46	1,5	1 433,52	7,52	10 780,07
	3 в т.ч. ОТм						16,33	1,5	195,96		
	ФОТ								195,96		
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)		%	0		0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)		%	0		0					
	Всего по позиции								1 433,52		10 780,07

Итоги по разделу 2 Секция 1В :											
	Итого прямые затраты (справочно)								48 205,51		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								24 706,58		
	Эксплуатация машин								13 961,94		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 549,62		
	Материалы								7 657,48		
	Перевозка								1 879,51		
	Строительные работы								90 462,77		
	Строительные работы								88 583,26		
	в том числе:										
	оплата труда								24 706,58		
	эксплуатация машин и механизмов								13 961,94		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 549,62		
	материалы								7 657,48		
	накладные расходы								27 149,34		
	сметная прибыль								15 107,92		
	Перевозка								1 879,51		
	Итого ФОТ (справочно)								26 256,20		
	Итого накладные расходы (справочно)								27 149,34		
	Итого сметная прибыль (справочно)								15 107,92		
	Итого по разделу 2 Секция 1В								90 462,77		

Раздел 3. Секция 1Г

Демонтаж											
34	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	11,84	1	11,84					
		Объем=(317+390+300+40+67+4+4+30+30+1+1) / 100	зубопровод								
	_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ						405,87	1,1	5 286,05	42,4	224 128,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					8,12	1,1	105,75	7,52	795,24
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,1	24,75	42,4	1 049,40
		4 М					69,13		818,50	7,33	5 999,61
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,1	451,41184					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	1,3024					
		Итого по расценке					483,12		6 210,30		230 923,37
		ФОТ							5 310,80		225 177,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			4 620,40		195 904,79
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 336,75		99 078,28
		Всего по позиции							13 167,45		525 906,44
6	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	4,512	1	4,512					
		Объем=188*0,4*0,2*0,3									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					348,71	1,38	2 171,26	42,4	92 061,42
		2 ЭМ					1 699,30	1,5	11 500,86	7,52	86 486,47
		3 в т.ч. ОТм					161,96	1,5	1 096,15	42,4	46 476,76
		ЗТ	чел.-ч	27,61	1,38	171,9153216					
		ЗТм	чел.-ч	11,43	1,5	77,35824					
		Итого по расценке					2 048,01		13 672,12		178 547,89
		ФОТ							3 267,41		138 538,18
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 365,43		142 694,33
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 927,77		81 737,53
		Всего по позиции							18 965,32		402 979,75
7	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	4,512	1	4,512					
		020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					628,82	1,38	3 915,39	42,4	166 012,54
		2 ЭМ					27,05	1,5	183,07	7,52	1 376,69
		4 М					1 321,03		5 960,49	7,33	43 690,39
		ЗТ	чел.-ч	55,16	1,38	343,4570496					
		Итого по расценке					1 976,90		10 058,95		211 079,62
		ФОТ							3 915,39		166 012,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 032,85		170 992,92
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 310,08		97 947,40
Всего по позиции									16 401,88		480 019,94
Монтаж											
39	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	7,07	1	7,07					
		Объем=(317+390) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 268,73	1,38	22 135,09	42,4	938 527,82
	2 ЭМ						680,76	1,5	7 219,46	7,52	54 290,34
	3 в т.ч. ОТм						112,28	1,5	1 190,73	42,4	50 486,95
	4 М						1 204,08		808,45	7,33	5 925,94
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,38	1584,47184					
	ЗТм		чел.-ч	5,9	1,5	62,5695					
	Итого по расценке						4 153,57		30 163,00		998 744,10
	ФОТ								23 325,82		989 014,77
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			25 401,82		1 077 037,08
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			14 275,40		605 277,04
Всего по позиции									69 840,22		2 681 058,22
40	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	3	1	3					
		Объем=300 / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 701,55	1,38	7 044,42	42,4	298 683,41
	2 ЭМ						541,81	1,5	2 438,15	7,52	18 334,89
	3 в т.ч. ОТм						89,82	1,5	404,19	42,4	17 137,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					823,30		182,40	7,33	1 336,99
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,38	504,252					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	21,24					
		Итого по расценке					3 066,66		9 664,97		318 355,29
		ФОТ							7 448,61		315 821,07
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			8 111,54		343 929,15
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			4 558,55		193 282,49
		Всего по позиции							22 335,06		855 566,93
41	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,15	1	1,15					
		Объем=(40+67+4+4) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 090,47	1,38	3 317,58	42,4	140 665,39
		2 ЭМ					917,68	1,5	1 583,00	7,52	11 904,16
		3 в т.ч. ОТм					156,05	1,5	269,19	42,4	11 413,66
		4 М					655,36		77,40	7,33	567,34
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,38	237,47868					
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,5	14,145					
		Итого по расценке					3 663,51		4 977,98		153 136,89
		ФОТ							3 586,77		152 079,05
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			3 905,99		165 614,09
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 195,10		93 072,38
		Всего по позиции							11 079,07		411 823,36
42	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,62	1	0,62					
		Объем=(30+30+1+1) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1	ОТ						2 657,65	1,38	2 273,89	42,4	96 412,94
2	ЭМ						1 481,49	1,5	1 377,79	7,52	10 360,98
3	в т.ч. ОТм						255,38	1,5	237,50	42,4	10 070,00
4	М						578,72		56,76	7,33	416,05
	ЗТ	чел.-ч	190,24	1,38	162,769344						
	ЗТм	чел.-ч	13,42	1,5	12,4806						
	Итого по расценке						4 717,86		3 708,44		107 189,97
	ФОТ								2 511,39		106 482,94
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				2 734,90		115 959,92
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				1 536,97		65 167,56
Всего по позиции									7 980,31		288 317,45
Теплоизоляция											
43	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	111,2	1	111,2					
		Объем=1112 / 10	тубопровод								
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1	ОТ						49,17	1,38	7 545,43	42,4	319 926,23
2	ЭМ						28,25	1,5	4 712,10	7,52	35 434,99
4	М						1 089,87		8 445,64	7,33	61 906,54
	ЗТ	чел.-ч	3,52	1,38	540,16512						
	Итого по расценке						1 167,29		20 703,17		417 267,76
	ФОТ								7 545,43		319 926,23
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				6 587,16		279 295,60
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				3 527,49		149 565,51
Всего по позиции									30 817,82		846 128,87
Прочие работы											
44	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,6288	1	11,6288	51,74	1,5	902,51	7,52	6 786,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2,6048+4,512*2									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							902,51		6 786,88
45	ТСЭМ-400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	8	1	8			1 433,52		10 780,07
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						119,46	1,5	1 433,52	7,52	10 780,07
	3 в т.ч. ОТм						16,33	1,5	195,96		
	ФОТ								195,96		
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%		0		0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%		0		0					
		Всего по позиции							1 433,52		10 780,07
Итоги по разделу 3 Секция 1Г :											
		Итого прямые затраты (справочно)							101 494,96		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							53 689,11		
		Эксплуатация машин							29 120,18		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 222,51		
		Материалы							16 349,64		
		Перевозка							2 336,03		
		Строительные работы							192 923,16		
		Строительные работы							190 587,13		
		в том числе:									
		оплата труда							53 689,11		
		эксплуатация машин и механизмов							29 120,18		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 222,51		
		материалы							16 349,64		
		накладные расходы							58 760,09		
		сметная прибыль							32 668,11		
		Перевозка							2 336,03		
		Итого ФОТ (справочно)							56 911,62		
		Итого накладные расходы (справочно)							58 760,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							32 668,11		
		Итого по разделу 3 Секция 1Г							192 923,16		
Раздел 4. Секция 3.1А/3.1Б											
Демонтаж											
47	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	3,5	1	3,5					
		тубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(85+90+85+90) / 100									
	_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					698,15	1,1	2 687,88	42,4	113 966,11
		2 ЭМ					13,92	1,1	53,59	7,52	403,00
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,1	12,47	42,4	528,73
		4 М					119,14		416,99	7,33	3 056,54
		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,1	229,537					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,1	0,6545					
		Итого по расценке					831,21		3 158,46		117 425,65
		ФОТ							2 700,35		114 494,84
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 349,30		99 610,51
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 188,15		50 377,73
		Всего по позиции							6 695,91		267 413,89
48	ТЕРп65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	10,31	1	10,31					
		Объем=(125+225+125+225+10+9+46+105+5+5+46+95+5+5) / 100									
	_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					405,87	1,1	4 602,97	42,4	195 165,93
		2 ЭМ					8,12	1,1	92,09	7,52	692,52
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,1	21,55	42,4	913,72
		4 М					69,13		712,73	7,33	5 224,31
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,1	393,07906					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	1,1341					
		Итого по расценке					483,12		5 407,79		201 082,76
		ФОТ							4 624,52		196 079,65
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			4 023,33		170 589,30
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 034,79		86 275,05
		Всего по позиции							11 465,91		457 947,11
11	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	3,024	1	3,024					
		Объем=126*0,4*0,2*0,3									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					348,71	1,38	1 455,21	42,4	61 700,90
		2 ЭМ					1 699,30	1,5	7 708,02	7,52	57 964,31
		3 в т.ч. ОТм					161,96	1,5	734,65	42,4	31 149,16
		ЗТ	чел.-ч	27,61	1,38	115,2198432					
		ЗТм	чел.-ч	11,43	1,5	51,84648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 048,01		9 163,23		119 665,21
		ФОТ							2 189,86		92 850,06
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 255,56		95 635,56
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 292,02		54 781,54
		Всего по позиции							12 710,81		270 082,31
15	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	3,024	1	3,024					
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					628,82	1,38	2 624,14	42,4	111 263,54
		2 ЭМ					27,05	1,5	122,70	7,52	922,70
		4 М					1 321,03		3 994,79	7,33	29 281,81
		ЗТ	чел.-ч	55,16	1,38	230,1892992					
		Итого по расценке					1 976,90		6 741,63		141 468,05
		ФОТ							2 624,14		111 263,54
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 702,86		114 601,45
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 548,24		65 645,49
		Всего по позиции							10 992,73		321 714,99
Монтаж											
52	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м	3,5	1	3,5					
		Объем=(85+90+85+90) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 977,03	1,38	9 549,05	42,4	404 879,72
		2 ЭМ					1 502,26	1,5	7 886,87	7,52	59 309,26
		3 в т.ч. ОТм					256,14	1,5	1 344,74	42,4	57 016,98
		4 М					1 748,68		356,27	7,33	2 611,46
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,38	683,5416					
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,5	70,665					
		Итого по расценке					5 227,97		17 792,19		466 800,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							10 893,79		461 896,70
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			11 863,34		503 005,51
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6 667,00		282 680,78
		Всего по позиции							36 322,53		1 252 486,73
53	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	7	1	7					
		Объем=(125+225+125+225) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 268,73	1,38	21 915,93	42,4	929 235,43
	2 ЭМ						680,76	1,5	7 147,98	7,52	53 752,81
	3 в т.ч. ОТм						112,28	1,5	1 178,94	42,4	49 987,06
	4 М						1 204,08		800,45	7,33	5 867,30
	ЗТ	чел.-ч	162,4	1,38	1568,784						
	ЗТм	чел.-ч	5,9	1,5	61,95						
	Итого по расценке						4 153,57		29 864,36		988 855,54
	ФОТ								23 094,87		979 222,49
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			25 150,31		1 066 373,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			14 134,06		599 284,16
		Всего по позиции							69 148,73		2 654 512,99
54	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,19	1	0,19					
		Объем=(10+9) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 701,55	1,38	446,15	42,4	18 916,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					541,81	1,5	154,42	7,52	1 161,24
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,5	25,60	42,4	1 085,44
		4 М					823,30		11,55	7,33	84,66
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,38	31,93596					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	1,3452					
		Итого по расценке					3 066,66		612,12		20 162,66
		ФОТ							471,75		20 002,20
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			513,74		21 782,40
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			288,71		12 241,35
		Всего по позиции							1 414,57		54 186,41
55	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	3,12	1	3,12					
		Объем=(46+105+5+5+46+95+5+5) / 100									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 090,47	1,38	9 000,73	42,4	381 630,95
		2 ЭМ					917,68	1,5	4 294,74	7,52	32 296,44
		3 в т.ч. ОТм					156,05	1,5	730,31	42,4	30 965,14
		4 М					655,36		209,98	7,33	1 539,15
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,38	644,289984					
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,5	38,376					
		Итого по расценке					3 663,51		13 505,45		415 466,54
		ФОТ							9 731,04		412 596,09
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			10 597,10		449 317,14
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5 955,40		252 508,81
		Всего по позиции							30 057,95		1 117 292,49
Теплоизоляция											
56	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	128,9	1	128,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1289 / 10									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					49,17	1,38	8 746,46	42,4	370 849,90
	2	ЭМ					28,25	1,5	5 462,14	7,52	41 075,29
	4	М					1 089,87		9 789,96	7,33	71 760,41
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,38	626,14464					
		Итого по расценке					1 167,29		23 998,56		483 685,60
		ФОТ							8 746,46		370 849,90
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			7 635,66		323 751,96
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			4 088,97		173 372,33
		Всего по позиции							35 723,19		980 809,89
Прочие работы											
57	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,5062	1	9,5062	51,74	1,5	737,78	7,52	5 548,11
		Объем=1,19+2,2682+3,024*2									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							737,78		5 548,11
58	ТСЭМ-400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	8	1	8			1 433,52		10 780,07
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2	ЭМ					119,46	1,5	1 433,52	7,52	10 780,07
	3	в т.ч. ОТм					16,33	1,5	195,96		
		ФОТ							195,96		
		НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0		0					
		СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0		0					
		Всего по позиции							1 433,52		10 780,07
Итого по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б :											
		Итого прямые затраты (справочно)							112 415,09		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							61 028,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							32 922,55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4 048,26		
		Материалы							16 292,72		
		Перевозка							2 171,30		
		Строительные работы							216 703,63		
		Строительные работы							214 532,33		
		в том числе:									
		оплата труда							61 028,52		
		эксплуатация машин и механизмов							32 922,55		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 048,26		
		материалы							16 292,72		
		накладные расходы							67 091,20		
		сметная прибыль							37 197,34		
		Перевозка							2 171,30		
		Итого ФОТ (справочно)							65 076,78		
		Итого накладные расходы (справочно)							67 091,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							37 197,34		
		Итого по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б							216 703,63		
Раздел 5. Секция 3.2											
Демонтаж											
60	ТЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	6,45	1	6,45					
		Объем=(240+405) / 100	зубопрово								
		_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					698,15	1,1	4 953,37	42,4	210 022,89
		2 ЭМ					13,92	1,1	98,76	7,52	742,68
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,1	22,99	42,4	974,78
		4 М					119,14		768,45	7,33	5 632,74
		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,1	423,0039					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,1	1,20615					
		Итого по расценке					831,21		5 820,58		216 398,31
		ФОТ							4 976,36		210 997,67
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			4 329,43		183 567,97
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 189,60		92 838,97
		Всего по позиции							12 339,61		492 805,25
61	ТЕРp65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	10,5	1	10,5					
		Объем=(680+370) / 100	зубопрово								
		_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					405,87	1,1	4 687,80	42,4	198 762,72
		2 ЭМ					8,12	1,1	93,79	7,52	705,30
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,1	21,95	42,4	930,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					69,13		725,87	7,33	5 320,63
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,1	400,323					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	1,155					
		Итого по расценке					483,12		5 507,46		204 788,65
		ФОТ							4 709,75		199 693,40
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			4 097,48		173 733,26
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 072,29		87 865,10
		Всего по позиции							11 677,23		466 387,01
16	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	4,176	1	4,176					
		Объем=174*0,4*0,2*0,3									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					348,71	1,38	2 009,57	42,4	85 205,77
		2 ЭМ					1 699,30	1,5	10 644,42	7,52	80 046,04
		3 в т.ч. ОТм					161,96	1,5	1 014,52	42,4	43 015,65
		ЗТ	чел.-ч	27,61	1,38	159,1131168					
		ЗТм	чел.-ч	11,43	1,5	71,59752					
		Итого по расценке					2 048,01		12 653,99		165 251,81
		ФОТ							3 024,09		128 221,42
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 114,81		132 068,06
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 784,21		75 650,64
		Всего по позиции							17 553,01		372 970,51
17	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	4,176	1	4,176					
		020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					628,82	1,38	3 623,81	42,4	153 649,54
		2 ЭМ					27,05	1,5	169,44	7,52	1 274,19
		4 М					1 321,03		5 516,62	7,33	40 436,82
		ЗТ	чел.-ч	55,16	1,38	317,8804608					
		Итого по расценке					1 976,90		9 309,87		195 360,55
		ФОТ							3 623,81		153 649,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 732,52		158 259,03
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 138,05		90 653,23
		Всего по позиции							15 180,44		444 272,81
Монтаж											
66	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м	6,45	1	6,45					
		Объем=(240+405) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 977,03	1,38	17 597,54	42,4	746 135,70
	2 ЭМ						1 502,26	1,5	14 534,37	7,52	109 298,46
	3 в т.ч. ОТм						256,14	1,5	2 478,15	42,4	105 073,56
	4 М						1 748,68		656,55	7,33	4 812,51
	ЗТ		чел.-ч	141,52	1,38	1259,66952					
	ЗТм		чел.-ч	13,46	1,5	130,2255					
	Итого по расценке						5 227,97		32 788,46		860 246,67
	ФОТ								20 075,69		851 209,26
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			21 862,43		926 966,88
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12 286,32		520 940,07
		Всего по позиции							66 937,21		2 308 153,62
67	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	10,5	1	10,5					
		Объем=(680+370) / 100									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 268,73	1,38	32 873,90	42,4	1 393 853,36
	2 ЭМ						680,76	1,5	10 721,97	7,52	80 629,21
	3 в т.ч. ОТм						112,28	1,5	1 768,41	42,4	74 980,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 204,08		1 200,68	7,33	8 800,98
		ЗТ	чел.-ч	162,4	1,38	2353,176					
		ЗТм	чел.-ч	5,9	1,5	92,925					
		Итого по расценке					4 153,57		44 796,55		1 483 283,55
		ФОТ							34 642,31		1 468 833,94
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			37 725,48		1 599 560,16
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			21 201,09		898 926,37
		Всего по позиции							103 723,12		3 981 770,08
68	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	5,45	1	5,45					
		Объем=545 / 100									
020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 701,55	1,38	12 797,36	42,4	542 608,06
		2 ЭМ					541,81	1,5	4 429,30	7,52	33 308,34
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,5	734,28	42,4	31 133,47
		4 М					823,30		331,36	7,33	2 428,87
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,38	916,0578					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	38,586					
		Итого по расценке					3 066,66		17 558,02		578 345,27
		ФОТ							13 531,64		573 741,53
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			14 735,96		624 804,53
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			8 281,36		351 129,82
		Всего по позиции							40 575,34		1 554 279,62
69	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	2,4	1	2,4					
		Объем=(100+140) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 090,47	1,38	6 923,64	42,4	293 562,34
	2 ЭМ						917,68	1,5	3 303,65	7,52	24 843,45
	3 в т.ч. ОТм						156,05	1,5	561,78	42,4	23 819,47
	4 М						655,36		161,52	7,33	1 183,94
	ЗТ		чел.-ч	149,64	1,38	495,60768					
	ЗТм		чел.-ч	8,2	1,5	29,52					
	Итого по расценке						3 663,51		10 388,81		319 589,73
	ФОТ								7 485,42		317 381,81
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			8 151,62		345 628,79
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			4 581,08		194 237,67
	Всего по позиции								23 121,51		859 456,19
Теплоизоляция											
70	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	239,6	1	239,6					
		Объем=2396 / 10	тубопровод								
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						49,17	1,38	16 257,96	42,4	689 337,50
	2 ЭМ						28,25	1,5	10 153,05	7,52	76 350,94
	4 М						1 089,87		18 197,62	7,33	133 388,55
	ЗТ		чел.-ч	3,52	1,38	1163,88096					
	Итого по расценке						1 167,29		44 608,63		899 076,99
	ФОТ								16 257,96		689 337,50
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			14 193,20		601 791,64
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			7 600,60		322 265,28
	Всего по позиции								66 402,43		1 823 133,91
Прочие работы											
71	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,855	1	12,855	51,74	1,5	997,68	7,52	7 502,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2,193+2,31+4,176*2									
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							997,68		7 502,55
72	ТСЭМ-400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	8	1	8			1 433,52		10 780,07
	020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						119,46	1,5	1 433,52	7,52	10 780,07
	3 в т.ч. ОТм						16,33	1,5	195,96		
	ФОТ								195,96		
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0			0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0			0					
		Всего по позиции							1 433,52		10 780,07
Итого по разделу 5 Секция 3.2 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								185 863,57		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								101 724,95		
	Эксплуатация машин								54 148,75		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								6 602,08		
	Материалы								27 558,67		
	Перевозка								2 431,20		
	Строительные работы								359 941,10		
	Строительные работы								357 509,90		
	в том числе:										
	оплата труда								101 724,95		
	эксплуатация машин и механизмов								54 148,75		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								6 602,08		
	материалы								27 558,67		
	накладные расходы								111 942,93		
	сметная прибыль								62 134,60		
	Перевозка								2 431,20		
	Итого ФОТ (справочно)								108 327,03		
	Итого накладные расходы (справочно)								111 942,93		
	Итого сметная прибыль (справочно)								62 134,60		
	Итого по разделу 5 Секция 3.2								359 941,10		
Раздел 6. Материалы, не учтенные в расценках											
73	Цена поставщика	Труба ПП стекловолокну D 50 *8.3 PN25 L4м"PBK-ORANGE" SDR 6	м	1096	1	1096	341,58	1,0506	53 658,24	7,33	393 314,89
		Цена=409,89/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.									
		Всего по позиции									
74	Цена поставщика	Труба ПП стекловолокно D 40 *6.7 PN25 L4м "PBK-ORANGE" SDR 6 Цена=254,68/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	3820	1	3820	212,23	1,0506	116 199,31	7,33	851 740,96
		Всего по позиции									
75	Цена поставщика	Труба ПП стекловолокно D 32 *5.4 PN25 L4м "PBK-ORANGE" SDR 6 Цена=166,18/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	1144	1	1144	138,48	1,0506	22 706,31	7,33	166 437,23
		Всего по позиции									
76	Цена поставщика	Труба ПП стекловолокно D 25*4.2 PN25 L4м "PBK-ORANGE" SDR 6 Цена=98,50/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	1084	1	1084	82,08	1,0506	12 752,64	7,33	93 476,84
		Всего по позиции									
77	Цена поставщика	Труба ПП стекловолокно D 20*3,4 PN25 L4м "PBK-ORANGE" SDR6 Цена=64,72/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	84	1	84	53,93	1,0506	649,30	7,33	4 759,34
		Всего по позиции									
78	Цена поставщика	Тройник ПП переходный D32x25x32 PBK Цена=24,56/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	412	1	412	20,47	1,0506	1 208,78	7,33	8 860,38
		Всего по позиции									
79	Цена поставщика	Тройник ПП переходный D40x25x40 PBK Цена=44,48/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	1526	1	1526	37,07	1,0506	8 107,94	7,33	59 431,20
		Всего по позиции									
80	Цена поставщика	Тройник ПП переходный D50x25x50 PBK Цена=81,71/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	96	1	96	68,09	1,0506	936,89	7,33	6 867,39
		Всего по позиции									
81	Цена поставщика	Муфта комбинир. ПП D25-3/4"HP PBK Цена=107,25/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	994	1	994	89,38	1,0506	12 733,86	7,33	93 339,21
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Цена поставщика	\$Кран шаровой лат. LD Pride Ду20 Ру40 американка бабочка 47-20-40-В/ГШ-Б тип 11Б27П1 Цена=624,00/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	994	1	994	520,00	1,0506	74 083,78	7,33	543 034,13
83	Цена поставщика	Муфта переходная Ду25х20 (1"ВРх3/4"ВР) латунь никель LD.67.516.25х20 Цена=138,80/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	994	1	994	115,67	1,0506	16 479,37	7,33	120 793,76
84	Цена поставщика	Полотенцесушитель нержавейка М-обр.1" 500х500 Цена=2043,04/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	497	1	497	1 702,53	1,0506	121 278,71	7,33	888 972,97
85	Цена поставщика	Угольник ПП 90гр. D25 РВК Цена=11,61/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	1040	1	1040	9,68	1,0506	1 442,92	7,33	10 576,60
86	Цена поставщика	Муфта комбинир. ПП D25-1/2"НР РВК Цена=81,09/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	1040	1	1040	67,58	1,0506	10 073,61	7,33	73 839,53
87	Цена поставщика	\$Кран шаровой лат. LD Pride Ду15 Ру40 бабочка В/Н 47-15-40-В/Н-Б тип 11Б27П1 Цена=269,10/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	1152	1	1152	224,25	1,0506	37 026,98	7,33	271 407,80
88	Цена поставщика	Фильтр сетчатый Ду15 латунь никелир .В-В M02 LD Pride Цена=253,23/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	1040	1	1040	211,03	1,0506	31 456,54	7,33	230 576,44
89	Цена поставщика	MVT-R DN25 Ручной балансировочный клапан с дренажем 003Z4043R Ридан Цена=6849,48/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх. Всего по позиции	шт	66	1	66	5 707,90	1,0506	53 995,02	7,33	395 783,50
90	Цена поставщика	Фильтр сетчатый Ду25 латунь	шт	66	1	66	427,19	1,0506	4 041,09	7,33	29 621,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=512,63/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.									
		Всего по позиции							4 041,09		29 621,18
91	Цена поставщика	Угольник ПП 90Гр. D32 РВК Цена=21,29/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	440	1	440	17,74	1,0506	1 118,77	7,33	8 200,56
		Всего по позиции							1 118,77		8 200,56
92	Цена поставщика	Угольник ПП 90Гр. D40 РВК Цена=44,66/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	820	1	820	37,22	1,0506	4 374,45	7,33	32 064,73
		Всего по позиции							4 374,45		32 064,73
93	Цена поставщика	Угольник ПП 90Гр. D50 РВК Цена=72,34/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	330	1	330	60,28	1,0506	2 851,15	7,33	20 898,96
		Всего по позиции							2 851,15		20 898,96
94	Цена поставщика	Воздухоотводчик VT.502.NH.04 автом. Ду15 Цена=681,24/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	112	1	112	567,70	1,0506	9 113,19	7,33	66 799,67
		Всего по позиции							9 113,19		66 799,67
95	Цена поставщика	Муфта ПП НАР.рез.D32-1/2" К Цена=127,71/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	112	1	112	106,43	1,0506	1 708,50	7,33	12 523,32
		Всего по позиции							1 708,50		12 523,32
96	Цена поставщика	Муфта ПП переходная D50-32 РВК Цена=36,74/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	8	1	8	30,62	1,0506	35,11	7,33	257,35
		Всего по позиции							35,11		257,35
97	Цена поставщика	Муфта ПП переходная D40-32 РВК Цена=23,70/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	46	1	46	19,75	1,0506	130,21	7,33	954,47
		Всего по позиции							130,21		954,47
98	Цена поставщика	Муфта ПП переходная D40-25 РВК Цена=21,17/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	40	1	40	17,64	1,0506	101,13	7,33	741,30
		Всего по позиции							101,13		741,30
99	Цена поставщика	Муфта ПП переходная D32-25 РВК Цена=13,14/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	15	1	15	10,95	1,0506	23,54	7,33	172,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							23,54		172,56
100	Цена поставщика	MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением 1 1/2" (47-53) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель) Цена=31,61/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	348	1	348	26,34	1,0506	1 313,80	7,33	9 630,14
		Всего по позиции							1 313,80		9 630,14
101	Цена поставщика	MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением 1 1/4" (41-46) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель) Цена=29,62/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	2142	1	2142	24,68	1,0506	7 577,01	7,33	55 539,51
		Всего по позиции							7 577,01		55 539,51
102	Цена поставщика	MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением 1" (32-36) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель) Цена=32,93/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	772	1	772	27,44	1,0506	3 036,23	7,33	22 255,57
		Всего по позиции							3 036,23		22 255,57
103	Цена поставщика	MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением 3/4" (25-29) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель) Цена=26,46/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	шт	12	1	12	22,05	1,0506	37,92	7,33	277,99
		Всего по позиции							37,92		277,99
104	Цена поставщика	Изоляция ТИЛИТ 54x20 СУПЕР Цена=114,48/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	1096	1	1096	95,40	1,0506	14 986,23	7,33	109 849,06
		Всего по позиции							14 986,23		109 849,06
105	Цена поставщика	Изоляция ТИЛИТ 42x20 СУПЕР Цена=103,40/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	3820	1	3820	86,17	1,0506	47 179,45	7,33	345 825,37
		Всего по позиции							47 179,45		345 825,37
106	Цена поставщика	Изоляция ТИЛИТ 35x20 СУПЕР Цена=98,08/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	1142	1	1142	81,73	1,0506	13 377,69	7,33	98 058,44
		Всего по позиции							13 377,69		98 058,44
107	Цена поставщика	Изоляция ТИЛИТ 28x20 СУПЕР Цена=89,34/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх. Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.	м	1084	1	1084	74,45	1,0506	11 567,18	7,33	84 787,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									11 567,18		84 787,41
108	Цена поставщика	Изоляция ТИЛИТ 22х20 СУПЕР	м	84	1	84	65,93	1,0506	793,77	7,33	5 818,35
		Цена=79,11/1,2									
		Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.									
		Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.									
Всего по позиции									793,77		5 818,35
109	Цена поставщика	Зажимы ТилиТ (100шт)	упак	10	1	10	251,05	1,0506	359,83	7,33	2 637,53
		Цена=301,26/1,2									
		Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.									
		Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.									
Всего по позиции									359,83		2 637,53
110	Цена поставщика	СКОТЧ 50м.х50мм.СЕРЫЙ армир.ТИЛИТ	шт	10	1	10	327,75	1,0506	469,76	7,33	3 443,34
		Цена=393,30/1,2									
		Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.									
		Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.									
Всего по позиции									469,76		3 443,34

Итоги по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках :											
Итого прямые затраты (справочно)									698 986,21		
в том числе:											
Материалы									698 986,21		
Строительные работы									698 986,21		
в том числе:											
материалы									698 986,21		
Итого по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках									698 986,21		
Итоги по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									1 221 966,06		18 933 809,28
в том числе:											
Оплата труда рабочих									283 614,56		12 025 257,36
Эксплуатация машин									149 475,63		1 124 056,76
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									17 620,70		747 117,69
Материалы									778 165,39		5 703 952,35
Перевозка									10 710,48		80 542,81
Строительные работы									1 705 695,91		39 443 956,19
Строительные работы									1 694 985,43		39 363 413,38
в том числе:											
оплата труда									283 614,56		12 025 257,36
эксплуатация машин и механизмов									149 475,63		1 124 056,76
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									17 620,70		747 117,69
материалы									778 165,39		5 703 952,35
накладные расходы									311 045,47		13 188 329,14
сметная прибыль									172 684,38		7 321 817,77
Перевозка									10 710,48		80 542,81
Итого ФОТ (справочно)									301 235,26		12 772 375,05
Итого накладные расходы (справочно)									311 045,47		13 188 329,14
Итого сметная прибыль (справочно)									172 684,38		7 321 817,77
Непредвиденные затраты 2%									34 113,92		788 879,12
Итого с непредвиденными									1 739 809,83		40 232 835,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация за НДС при упрощенной схеме налогообложения БЦ: (778165,39+(149475,63-17620,7)+311045,47*0,1712+172684,38*0,15)*0,2 ТЦ: (5703952,35+(1124056,76-747117,69)+13188329,14*0,1712+7321817,77*0,15)*0,2									197 834,79		1 887 401,21
ВСЕГО по смете									1 937 644,62		42 120 236,52

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.